



Città di Viterbo

Settore VI

Servizio Manutenzioni Edifici Comunali

Via Ascenzi 1 - 01100 Viterbo Tel. 0761/348405 Fax 0761/348404

E-Mail: ffanti.comune.viterbo.it <http://www.comune.viterbo.it>

Sede Ufficio via Garbini 84 piano terra



PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Interventi di adeguamento funzionale della scuola media P. Egidi

COMMITTENTE:

AMMINISTRAZIONE COMUNALE

TAVOLA:

4c

SCALA:

DATA: novembre 2015

REVISIONE: 0

ARCHIVIO: 73VT15

ELABORATO:

ANALISI PREZZI

PROGETTISTA:

Ing. GIULIA ARCANGELI

IL RUP:

Arch. FABIO FANTI

COLLABORATORI:

Ing. Emiliano Arcangeli

Arch. Felice D'Onofrio

STUDIO TECNICO:

Via del Crocefisso, n. 4 - 01100 Viterbo

Tel. / Fax : 0761/344249

e-mail: studioarcangeli@alice.it

ARCANGELI
PROGETTAZIONE E CONSULENZA

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		R.
			unitario	TOTALE	
	R I P O R T O				
	<u>ANALISI DEI PREZZI</u>				
Nr. 1 np01	Fissaggio delle lastre di travertino esistenti mediante inserimento di elementi di fissaggio (ancorante a vite a testa svasata in acciaio zincato) di diametro pari a 8mm, lunghezza come indicato nel progetto. v voce a15.01.16.a E L E M E N T I: (L) Nolo di attrezzatura minuta cadauna lastra (L) materiale (tasselli, viti ecc) cadauna lastra (L) mano d'opera operaio di primo livello (qt=2*0,050) h	2,000 2,000 0,100	0,50 2,48 27,50	1,00 4,96 2,75	
	Sommano euro			8,71	
	Spese Generali 15% euro			1,31	
	Sommano euro			10,02	
	Utali Impresa 10% euro			1,00	
	T O T A L E euro / cadauno			11,02	
Nr. 2 np02	Revisione degli infissi esistenti compresa la pulizia con sostituzione e eventuale riparazione di guarnizioni, elementi di manovra, chiusura e fissaggio E L E M E N T I: (L) nolo di attrezzatura minuta quota parte cadauno (L) fornitura di materiali (guarnizioni, cerniere, elementi di manovra ecc.) quota parte cadauno (L) mano d'opera operaio di quarto livello h (L) mano d'opera operaio di terzo livello h (L) mano d'opera operaio di secondo livello h	1,000 1,000 0,050 0,200 0,200	1,50 13,50 31,22 29,60 27,50	1,50 13,50 1,56 5,92 5,50	
	Sommano euro			27,98	
	Spese Generali 15% euro			4,20	
	Sommano euro			32,18	
	Utali Impresa 10% euro			3,22	
	T O T A L E euro / cadauno			35,40	
Nr. 3 np03	Smontaggio lastre di vetro su infissi esistenti che devono essere integri o comunque nello stato in cui si trovano in sicurezza carico e trasporto compensati a parte E L E M E N T I: (L) nolo di attrezzatura minuta (ventose, taglierini ecc) a corpo (L) mano d'opera operaio di terzo livello h (L) mano d'opera operaio di secondo livello h	1,000 0,150 0,150	0,10 29,60 27,50	0,10 4,44 4,13	
	Sommano euro			8,67	
	Spese Generali 15% euro			1,30	
	Sommano euro			9,97	
	Utali Impresa 10% euro			1,00	
	T O T A L E euro / m2			10,97	
Nr. 4 np04	Posa in opera di controtelai in alluminio preassemblati opportunamente sagomati, provvisti di zanche a murare, compresi i fori sul controtelaio, i tasselli, le sigillature degli in ... ni onere e magistero per la successiva incardinatura degli infissi escluse soltanto le opere murarie compensate a parte E L E M E N T I: (L) nolo di attrezzatura minuta cadauno (L) mano d'opera operaio di quarto livello h (L) mano d'opera operaio di terzo livello h (L) mano d'opera operaio di secondo livello h (L) mano d'opera operaio di primo livello h	1,000 0,080 0,100 0,200 0,100	0,80 31,22 29,60 27,50 24,77	0,80 2,50 2,96 5,50 2,48	
	A R I P O R T A R E			14,24	

