



**COMUNE DI VITERBO**

**SETTORE VI**

**UFFICIO MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI**

---

**LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO  
ENERGETICO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO  
GRADO "PIO FEDI".**

**TAVOLA N. 3 (REVISIONE N. 1)**

**ELENCO PREZZI**

VITERBO, 17 LUG. 2019

**I PROGETTISTI**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A03.02.029	Smontaggio di infissi in profilato di ferro o di alluminio calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compresi telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi euro (sedici/01)	m <sup>2</sup>	16,01
Nr. 2 A03.03.001.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico se preventivamente autorizzato dalla D.L. compreso l'onere di carico e scarico dei materiali: valutazione a volume euro (venti/66)	m <sup>3</sup>	20,66
Nr. 3 A03.03.002.a	Trasporto a spalla d'uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume euro (quarantatre/90)	m <sup>3</sup>	43,90
Nr. 4 A03.03.004.b	Cernita e preselezione dei rifiuti prodotti in cantiere da avviare a discarica o impianto di recupero: vetro euro (due/00)	kg	2,00
Nr. 5 A03.03.005.a	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a mano euro (ventitre/65)	ton	23,65
Nr. 6 A03.03.005.e	idem c.s. ...di discarica: per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a distanza superiore a 10 km dal cantiere euro (zero/71)	ton	0,71
Nr. 7 A03.03.007.i	idem c.s. ...degli oneri. vetro euro (zero/30)	kg	0,30
Nr. 8 1	Sovraprezzo per vetri camera costituiti da cristallo di sicurezza stratificati tipo "Visarm" composti da due cristalli uniti tra loro con un foglio plastico perfettamente trasparente in PVB compresa posa in opera, pulizia e sfidri, minimo da contabilizzare 1 mq spessore mm 6/7 euro (ottantacinque/00)	m <sup>2</sup>	85,00
Nr. 9 A17.03.001.f	idem c.s. ...dB Serramento a vasistas. Accessori: cricchetto, cerniere e aste di arresto euro (cinquecentosettanta/67)	m <sup>2</sup>	570,67
Nr. 10 2	Fornitura in opera di meccanismo di apertura e chiusura per infissi vasistas con fune di acciaio in guaina metallica o plastica euro (ventiotto/50)	cadauno	28,50
Nr. 11 3	Sovraprezzo per seconda anta scorrevole serramenti in alluminio compresi rulli in acciaio e meccanismi euro (dodici/00)	cadauno	12,00
Nr. 12 4	Compenso alle discariche autorizzate per lo smaltimento di guaina impermeabile euro (sette/50)	m <sup>2</sup>	7,50
Nr. 13 A03.01.012.a	Demolizione di rincoccatura a vivo di muro, compreso l'intonaco, l'onere di esecuzione anche a piccole zone, la spazzolatura delle superfici il tiro in discesa dei materiali, il trasporto, l'accatastamento nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: a mano euro (sei/71)	m <sup>2</sup>	6,71
Nr. 14 A03.01.017.b	Demolizione di strato impermeabilizzante (demolizione di massetto di pendenza e/o eventuale sottofondo da valutare a parte) calo in basso e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, nell'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: guaina a base bituminosa doppio strato euro (due/58)	m <sup>2</sup>	2,58
Nr. 15 A03.03.001.b	idem c.s. ...valutazione a peso euro (zero/02)	kg	0,02
Nr. 16 A03.03.002.b	idem c.s. ...valutazione a peso euro (zero/11)	kg	0,11
Nr. 17 A03.03.007.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili euro (undici/00)	ton	11,00
Nr. 18 A04.01.020.a	Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, euro (cinquecentotrentadue/00)	giorno	532,00
Nr. 19	Spianata di malta in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno cm 2, tirata		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
A10.01.001	con regolo per la livellazione della superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di raccordo ai pluviali euro (sei/71)	m <sup>2</sup>	6,71
Nr. 20 A10.01.002.b	Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25 sec.: consumo 500 gr/m <sup>2</sup> euro (uno/55)	m <sup>2</sup>	1,55
Nr. 21 A10.01.005.a	Manto impermeabile costituito da una membrana impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20 °C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100 mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 3 mm euro (nove/30)	m <sup>2</sup>	9,30
Nr. 22 A10.01.005.b	idem c.s. ...in verticale: dello spessore di 4 mm euro (dieci/33)	m <sup>2</sup>	10,33
Nr. 23 A10.01.005.d	idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per il doppio strato alle voci precedenti ( Percentuale del 80 % ) euro (otto/26)	m <sup>2</sup>	8,26
Nr. 24 A10.01.005.e	idem c.s. ...in verticale: sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia euro (due/07)	m <sup>2</sup>	2,07
Nr. 25 A12.01.016	Risarcimento di intonaco lesionato su pareti e compresi la preventiva rimozione della parte lesionata, la pulizia e il lavaggio del fondo, la ricarica e l'esecuzione dell'intonaco esistente, e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Esclusi i ponteggi euro (trenta/03)	m <sup>2</sup>	30,03
Nr. 26 A17.03.001.c	Serramenti a taglio termico eseguiti con profilati estrusi in alluminio anodizzato naturale UNI ARC 15 forniti e posti in opera, spessore profili 65-75 mm. Profili a giunto aperto per i tipi a), b), c), d), e), f). Completi di: vetrocamera Ug <1,9 W/ m <sup>2</sup> K (per tutti gli altri tipi fare nuovo prezzo); controtelaio metallico (esclusa la posa dello stesso); guarnizioni in EPDM o neoprene; accessori come descritto nelle singole tipologie. Prestazioni: permeabilità all'aria A3 (norma UNI EN 12207), tenuta all'acqua classe A9 (norma UNI EN 12210), trasmittanza termica 2= Uk = W/m <sup>2</sup> K; Rw = 40 dB Serramento porta finestra ad un battente. Accessori: maniglia tipo cremonese o cariglione e cerniere euro (quattrocentoventitre/57)	m <sup>2</sup>	423,57
Nr. 27 A17.03.001.h	idem c.s. ...dB Serramento scorrevole. Accessori: una chiusura con maniglia, un carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta euro (trecentonovantanove/27)	m <sup>2</sup>	399,27
Nr. 28 A17.03.001.j	idem c.s. ...dB Serramento fisso. Telaio fisso euro (duecentosessantacinque/02)	m <sup>2</sup>	265,02
Nr. 29 A17.03.004.b	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: anodizzazione elettrolitica classe spessore 20 micron ( Percentuale del 4 % ) euro (zero/00)		0,00
Nr. 30 A17.03.004.c	Sovrapprezzo per finiture dell'alluminio diverse da quelle previste: verniciatura RAL classe spessore 50 micron ( Percentuale del 6 % ) euro (novemilasettecentoottantanove/00)		9'789,00
Nr. 31 A20.01.009.a	Rasatura di vecchi intonaci civili, compresa la scartavetratura ed ogni mezzo d'opera, per dare le superfici perfettamente pronte alla pitturazione, esclusi i ponteggi esterni e la raschiatura: con stucco emulsionato euro (sei/20)	m <sup>2</sup>	6,20
Nr. 32 A20.01.013.b .03	Tinteggiatura con pittura lavabile di resina sintetica emulsionabile (idropittura) in tinte non forti a tre mani a coprire, esclusi i ponteggi esterni, la preparazione delle superfici con rasatura stuccatura e imprimitura: su superfici esterne: con pitture acriliche al quarzo euro (sei/71)	m <sup>2</sup>	6,71
Nr. 33 OP.CO.	operaio comune euro (ventinove/00)	h	29,00
Nr. 34 OP.SP.	Operaio Specializzato euro (trentacinque/00)	h	35,00
Nr. 35 A10037	Rivestimento in alluminio preverniciato spessore 0,6 mm esterno e 0,4 mm interno con materiale isolante da 30 mm trasmittanza 0,552 W/mqK euro (sessantauno/65)	m <sup>2</sup>	61,65
Nr. 36 S01.01.001.0 4	Recinzione prefabbricata da cantiere costituita da pannelli metallici di rete elettrosaldata (dimensioni circa m 3,5 x 1,95 h) e basi in cemento. Compreso il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Costo d'uso mensile o frazione euro (tredici/10)	m	13,10
Nr. 37 S01.01.001.0 5.a	Rete di plastica stampata. Fornitura e posa in opera di rete di plastica stampata da applicare a recinzione di cantiere, compreso il fissaggio della rete alla recinzione. Montaggio, smontaggio e nolo primo mese o frazione euro (cinque/31)	m <sup>2</sup>	5,31

